

 PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ POTOSÍ sin límites GOBIERNO DEL ESTADO 2021 - 2027  CAMINOS JUNTA ESTATAL DE CAMINOS JUNTA ESTATAL DE CAMINOS DE SAN LUIS POTOSI DIRECCIÓN DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS Y LICITACIONES						24/02/2026		LICITACION No.			
						REHABILITACIÓN DEL CAMINO SANTIAGO CENTRO - TLALNEPANTLA DEL KM. 0+000 AL KM 6+335.38, EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P					
						KM DEL 0+000 AL 6+200		MUNICIPIO:		TAMAZUNCHALE, S.L.P.	
						KM DEL 0+000 AL 6+200		META:		6,20 KM	
PRESUPUESTO											
RELACIÓN DE CONCEPTOS, CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESIÓN DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPOSICIÓN (NOTA: ESTE PRESUPUESTO ESTA FUNDAMENTADO EN LA NORMATIVA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE DE LA S.C.T.)											
CONCEPTO			CANTIDAD DE OBRA	UNIDAD		PRECIO UNITARIO		IMPORTE			
No.	ESPECIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN				CON LETRA	CON NUMERO				
		I.- TERRACERÍAS.									
1	N-CTR-CAR-1-01-001/11	DESMONTE DESMONTE (CLAUSULA 001/11-I).Deshierbe, tala y roza de vegetación existente, P.U.O.T.	1.80	HA							
2	EP-010	ESCARIFICADO Escarificado incluye: compactacion de la superficie descubierta P.U.O.T.	1,840.10	M3							
		II.- DRENAJE Y SUBDRENAJE.									
3	N-CSV-CAR-2-01-001/01	LIMPIEZA DE CUNETAS (CLAUSULA 001/01) Limpieza de cunetas, P.U.O.T. Limpieza de cunetas de sección rectangular revestidas de concreto hidráulico	7,920.00	ML							
4	N-CSV-CAR-2-01-003/01	LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS (CLAUSULA 003/00-J) Limpieza de alcantarillas, P.U.O.T. Retiro de azolve, vegetacion, basura, fragmentos de roca y todo material acumulado, incluye limpieza en entrada y salida de obras de drenaje	352.00	ML							
5	N-CTR-CAR-1-01-007/11-J	EXCAVACIÓN PARA ESTRUCTURAS (CLAUSULA 007/11-J) Excavación cualesquiera que sean su clasificación y profundidad. Para muro de contencion y obras de drenaje, P.U.O.T.	1,227.60	M3							
		III.- CONCRETOS									
6	N-CTR-CAR-1-02-003/04	CONCRETO HIDRAULICO (CLAUSULA 003/04-J) Concreto hidráulico, P.U.O.T. Simple, colado en seco:a) De F'c=250 kg/cm2, en losas de rampas y losas para obras de drenaje.	354.60	M3							
7	N-CTR-CAR-1-02-003/04	CONCRETO HIDRAULICO (CLAUSULA 003/04-J) Concreto hidráulico, P.U.O.T. Simple, colado en seco: b) De F'c=150 kg/cm2, en cunetas. De fondo 1.05 m. x 37.0 cm. de respaldo x 8 cm. de espesor	1,050.00	ML							
8	N-CTR-CAR-1-02-003/04	CONCRETO HIDRAULICO (CLAUSULA 003/04-J) Ciclópeo de F'c=150 kg/cm2, en muros de contención y para obras de drenaje.2, en cunetas.	523.20	M3							
		IV.- ACERO DE REFUERZO									
9	N-CTR-CAR-1-05-005/00	MALLA ELECTROSOLDADA Suministro y colocación de malla electrosoldada tipo 6x6-10/10, PUOT	2,364.00	M2							
						TOTAL DE ESTA HOJA					
						SUB-TOTAL					
NOMBRE DE LA PERSONA FÍSICA O RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA						NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE					
						INDEPENDIENTE DEL PROGRAMA DE PRECIOS UNITARIOS QUE SE UTILICE, NO SE DEBERA DE MODIFICAR O SUSTITUIR ESTA FORMA.					

 PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ POTOSÍ sin límites GOBIERNO DEL ESTADO 2021 - 2027  CAMINOS JUNTA ESTATAL DE CAMINOS JUNTA ESTATAL DE CAMINOS DE SAN LUIS POTOSÍ DIRECCIÓN DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS Y LICITACIONES						24/02/2026		LICITACION No.			
						REHABILITACIÓN DEL CAMINO SANTIAGO CENTRO - TLALNEPANTLA DEL KM. 0+000 AL KM 6+335.38, EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P					
						KM DEL 0+000 AL 6+200		MUNICIPIO:		TAMAZUNCHALE, S.L.P.	
						KM DEL 0+000 AL 6+200		META:		6,20 KM	
PRESUPUESTO											
RELACIÓN DE CONCEPTOS, CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESIÓN DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPOSICIÓN (NOTA: ESTE PRESUPUESTO ESTA FUNDAMENTADO EN LA NORMATIVA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE DE LA S.C.T.)											
CONCEPTO			CANTIDAD DE OBRA	UNIDAD		PRECIO UNITARIO		IMPORTE			
No.	ESPECIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN				CON LETRA	CON NUMERO				
V.- PAVIMENTOS											
10	N-CTR-CAR-1-04-002/11	SUB-BASES Y BASES (CLAUSULA 002/11-J) Formación y compactación de base hidráulica, De 20 cms. De espesor, del banco con materiales petreos de trituration total, tamaño maxino de 1 1/2" a finos, compactada al cien por ciento (100%) de su M.V.S.M. mediante la prueba AASHTO modificada.	1,474.40	M3							
12	N-CSV-CAR-2-02-004-15	BACHEO PROFUNDO AISLADO	288.75	M3							
13	N-CSV-CAR-2-02-03/16	BACHEO SUPERFICIAL (CLAUSULA 003/16-J) Bacheo superficial aislado, con mezcla asfaltica en caliente P.U.O.T.	74.00	M3							
14	N-CTR-CAR-1-04-004/15	RIEGO DE IMPREGNACIÓN (CLAUSULA 004/15-J) Emulsiones asfálticas de rompimiento rápido para riego de impregnación ECI-60 a razón de 1.2 lts/m2, PUOT	7,170.00	M2							
15	N-CTR-CAR-1-04-006/20	CARPETAS ASFALTICAS CON MEZCLA EN CALIENTE (CLAUSULA 006/09-J) Carpeta asfáltica de 4.0 cm de espesor construida con mezcla en caliente de granulometría densa, con cemento asfáltico PG 76-22 compactada al 95% de la prueba MARSHALL incluye riego de liga	1,505.10	M3							
VI.- SEÑALAMIENTO											
16	N-CTR-CAR-1-07-001/00	Marcas M-1.1 Raya separadora de sentidos de circulación continua sencilla, con pintura convencional color amarillo retrorreflejante de 10 cm de ancho, PUOT (longitud efectiva).	6,335.38	M							
17	N-CTR-CAR-1-07-001/00	Marcas M-1.1 Raya separadora de sentidos de circulación continua sencilla, con pintura convencional color blanca retrorreflejante de 10 cm de ancho, PUOT (longitud efectiva).	12,670.76	M							
18	N-CTR-CAR-1-07-05/00	SEÑALES VERTICALES BAJAS (CLAUSULA 005/00-I)									
19	a)	Suministro y colocación de señalamiento preventivo de 71 x 71 cm, P.U.O.T.	24.00	PZA							
20	b)	Señal informativa de destino SID-9 de 40 x 239 cms P.U.O.T.	9.00	PZA							
20	c)	Señal informativa SII-15 de 30 x 76 cms. P.U.O.T.	14.00	PZA							
21	EP-020	Botón DH-1 (vialeta) sección trapezoidal en angulo de 45°, h 5 cm y base cuadrada con 100 cm² de contacto, color blanco reflejante una cara, adherido con epóxico a pavimento asfáltico PUOT (N-CTR-CAR-1-07-004/02 y NOM-034-SCT2-2022).	214.00	PZA							
22	EP-030	Botón DH-1 (vialeta) sección trapezoidal en angulo de 45°, h 5 cm y base cuadrada con 100 cm² de contacto, color amarillo reflejante ambas caras, adherido con epóxico a pavimento asfáltico PUOT (N-CTR-CAR-1-07-004/02 y NOM-034-SCT2-2022).	428.00	PZA							
TOTAL DE ESTA HOJA											
SUB-TOTAL											
NOMBRE DE LA PERSONA FÍSICA O RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA						NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE					
						INDEPENDIENTE DEL PROGRAMA DE PRECIOS UNITARIOS QUE SE UTILICE, NO SE DEBERA DE MODIFICAR O SUSTITUIR ESTA FORMA.					

PRESUPUESTO

RELACIÓN DE CONCEPTOS, CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESIÓN DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPOSICIÓN
(NOTA: ESTE PRESUPUESTO ESTA FUNDAMENTADO EN LA NORMATIVA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE DE LA S.C.T.)

CONCEPTO			CANTIDAD DE OBRA	UNIDAD		PRECIO UNITARIO		IMPORTE
No.	ESPECIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN				CON LETRA	CON NUMERO	
23	E.P.040	Suministro y colocación de Boyas metalicas de 20cm. P.U.Q.T.	90.00	PZA				
24	N-CTR-CAR-1.07-009/00	Defensa metálica de dos crestas (OD-4.1.1 flexibles / SGR02a), para nivel de contención NC-2, con traslapes en los apoyos, sin separadores, con postes débiles de acero @ 3.81 placas de cimentación, PUOT (N-CTR-CAR-1.07-009/00 en lo que no se oponga a lanorma NOM-037-SCT2-2020)	100.00	ML				
TOTAL DE ESTA HOJA								

NOMBRE DE LA PERSONA FÍSICA O RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE

INDEPENDIENTE DEL PROGRAMA DE
PRECIOS UNITARIOS QUE SE UTILICE,
NO SE DEBERA DE MODIFICAR O
SUSTITUIR ESTA FORMA.

SUB-TOTAL:	
IVA:	
TOTAL:	